

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.37*0.9*8.5 0.52*0.8*8.5	m ³ m ³ m ³	 10.481 3.536	
				RAZEM	14.017
10	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych [1.8+2.3+2.5]*0.28*2.3	m ³ m ³	 4.250	
				RAZEM	4.250
11	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 1553.496*0.02 378.045*0.015 378.045*0.1 51.61*0.14 2.022 14.017*0.35 4.25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 31.070 5.671 37.805 7.225 2.022 4.906 4.250	
				RAZEM	92.949
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 92.949	m ³ m ³	 92.949	
				RAZEM	92.949
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 12 92.949	m ³ m ³	 92.949	
				RAZEM	92.949
14	wyc własna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko 92.949	m ³ m ³	 92.949	
				RAZEM	92.949
15	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek [2.2+2.7+2.9]*0.25*0.28	m ³ m ³	 0.546	
				RAZEM	0.546
17	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm [2.2+2.7+2.9]*2	m m	 15.600	
				RAZEM	15.600
18	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego-wykonanie poduszki pod oparcie belek stalowych -analogia 0.28*0.5*0.1*6	m ³ m ³	 0.084	
				RAZEM	0.084
19	KNR 4-01 0315-02	Uzupełnienie słupków pod legary 1 1/2x1 1/2 ceg.-analogia-przemurowanie fi-larków z cegły pod oparcie nadproży [0.53*0.28+0.43*0.28+0.5*0.28]*2.2	m ³ m ³	 0.899	
				RAZEM	0.899
20	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 15.6	m m	 15.600	
				RAZEM	15.600
21	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 15.6*0.75	m ² m ²	 11.700	
				RAZEM	11.700
22	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. [3.26+4.02+2.12*3+3.39+1.37]*3.2	m ² m ²	 58.880	
				RAZEM	58.880
23	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 8.5*17	m m	 144.500	
				RAZEM	144.500
24	KNR 4-01 0338-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej-dla wykonania przewodów kominowych 8.5*5	m m	 42.500	
				RAZEM	42.500
25	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian-jw lwcz dwuskrzydłowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.05*7 1.1*2.05*5	m ² m ² m ²	 14.350 11.275	
				RAZEM	25.625
28	KNR 2-02 1019-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone 1.8*2.05	m ² m ²	 3.690	
				RAZEM	3.690
29	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 253.45 677.696 58.88*2	m ² m ² m ² m ²	 253.450 677.696 117.760	
				RAZEM	1048.906
30	KNR-W 2-02 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 110.885 267.16	m ² m ² m ²	 110.885 267.160	
				RAZEM	378.045
31	NNRNKB 202 1126-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 110.885 267.16	m ² m ² m ²	 110.885 267.160	
				RAZEM	378.045
32	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2 378.045	m ² m ²	 378.045	
				RAZEM	378.045
33	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 376.016	m ² m ²	 376.016	
				RAZEM	376.016
34	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome piwnica 110.885 parter 3.53 12.58 16.01 44.03 10.82	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 110.885 3.530 12.580 16.010 44.030 10.820	
				RAZEM	197.855
35	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 378.045	m ² m ²	 378.045	
				RAZEM	378.045
36	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej piwnica [3.54+5.9]*2*2.5 [2.81+5.9]*2*2.5 [2.9+3.05]*2*2.5 parter [5.74+12.28+5.74+12.28+1.13*2+1.31*2+0.38+3.15*2+5.21*2+2.27*2+2.82*2+1.95*2+2.82*2+2.95*2+4.28*2+3.39*2+1.5*2+2.13*2+1.54*2]*3.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 47.200 43.550 29.750 349.824	
				RAZEM	470.324
37	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 378.045 1048.906	m ² m ² m ²	 378.045 1048.906	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-470.324	m ²	-470.324	
				RAZEM	956.627
38	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 956.627	m ² m ²	956.627	
				RAZEM	956.627