

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana okien w Starostwie Powiatowym					
1	KNR 4-01 0354-05 analogia OB1 OB2 OB3 OB4 OK	demontaż okien drewnianych skrzynkowych 1.38*2.56*6 1.18*2.10*6 1.38*2.86*6 1.34*2.55*3 1.76*4.20*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.197 14.868 23.681 10.251 22.176	
				RAZEM	92.173
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ram z kątowników krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 we wnętrzu budynku 2.75*1.55*6	m ² m ²	 25.575	
				RAZEM	25.575
3	KNR 4-01 0707-03 analogia	uzupełnienie tynków po demontarzu ram krat okiennych - 6 ram po 6 mocowań każdej ramy w murze 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNNR 2 1101-03 OB1 OB2 OB3 OB4 OK	Montaż okien drewnianych zespolonych, fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 1.38*2.56*6 1.18*2.10*6 1.36*2.86*6 1.34*2.55*3 1.76*4.20*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.197 14.868 23.338 10.251 22.176	
				RAZEM	91.830
5	KNR 4-01 0705-02 analogia	Uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych - powstałej z różnicy grubości nowej ramy w stosunku do starej - pasy szerokości około 20 cm (1.42+2.59*2)*6 (1.26+2.14*2)*6 (1.42+2.85*2)*6 (1.36+2.55*2)*3 (1.76+4.20*2)*3	m m m m m	 39.600 33.240 42.720 19.380 30.480	
				RAZEM	165.420
6	KNR 4-01 0722-03 analogia przy OB1 przy OB2 przy OB3 przy OB4	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ościeżach zewnętrznych wraz z usunięciem starej farby (1.17+2.50*2)*0.15*6 (1.00+1.99*2)*0.15*6 (1.17+2.76*2)*0.15*6 (1.17+2.45*2)*0.15*3 (1.53+4.10*2)*0.17*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.553 4.482 6.021 2.732 4.962	
				RAZEM	23.750
7	KNR 4-01 1204-05 analogia przy OB1 przy OB2 przy OB3 przy OB4 przy OK	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeży wewnętrznych po zamontowaniu okien i obrobieniu (w szerokości uwzględniono pas 20 cm powstały z różnicy grubości nowej ramy w stosunku do starej) (1.42+2.59*2)*0.36*6 (1.26+2.14*2)*0.46*6 (1.42+2.85*2)*0.44*6 (1.36+2.55*2)*0.66*3 (1.76+4.20*2)*0.50*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.256 15.290 18.797 12.791 15.240	
				RAZEM	76.374
8	KNR 4-01 1204-06 analogia przy OB1 przy OB2 przy OB3 przy OB4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - malowanie ościeży zewnętrznych po zamontowaniu okien i obrobieniu (1.17+2.50*2)*0.15*6 (1.00+1.99*2)*0.15*6 (1.17+2.76*2)*0.15*6 (1.17+2.45*2)*0.15*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.553 4.482 6.021 2.732	
				RAZEM	18.788
9	KNR 4-01 1204-06 z.sz. 2.2 9912-01 OK	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na wysokości 5-10 m (1.53+4.10*2)*0.17*3	m ² m ²	 4.962	
				RAZEM	4.962
10	KNR 4-01 0354-11 przy OB1 przy OB2	Wykucie z muru podokienników drewnianych lub PCV 1.52*6 1.35*2	m m m	 9.120 2.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	przy OK (PCV)	1.76*3	m	5.280	
				RAZEM	17.100
11	KNR 4-01 0354-12 analogia przy OB2 przy OB3 przy OB3	Wykucie z muru podokienników kamiennych 1.35*4 1.48*6 1.48*3	m m m m	 5.400 8.880 4.440	
				RAZEM	18.720
12	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych, długości ponad 1 m PVC HD białe 24 wymiary parapetów zgodnie z zestawieniem stolarki (wymiary przybliżone- wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego ustalenia wymiarów-w zestawieniu uwzględniono różnicę szerokości wynikająca z różnicy grubości starych i nowych ram w murze)	szt szt	 24.000	
				RAZEM	24.000