

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		dach			
1	KNR-W 4-01 d.1 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej (73+4) 77	m ² m ²	 77.000	
				RAZEM	77.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 1.75*0.65*0.60 1.1*0.8*1.3 1.8*0.6*0.7	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.683 1.144 0.756	
				RAZEM	2.583
3	KNR-W 4-01 d.1 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
4	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
8	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
9	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 380	m ² m ²	 380.000	
				RAZEM	380.000
10	KNR K-05 d.1 0202-03 analogia	Wykonanie grzbietu - gąsiorzy, łąty grzbietowe, taśma wentylacyjna 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-02 d.1 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 4-03 d.1 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
14	KNR 4-03 d.1 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 126	m m	 126.000	
				RAZEM	126.000
15	KNR 5-08 d.1 0604-01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
16	KNR 5-08 d.1 0605-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
17	KNR 5-08 d.1 0607-02 analogia	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm montaż ciągów pionowych na dachu spadzistym krutym dachówką karpiówką 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m ³		
		2.58	m ³	2.580	
				RAZEM	2.580
20	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		11.2	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
2		elewacja			
21	KNNR 3 d.2 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
22	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR 4-03 d.2 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
24	TZKNBK VIII d.2 03-79	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
25	TZKNBK VIII d.2 03-82	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 30 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
26	TZKNBK VIII d.2 03-84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
27	KNNR 2 d.2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
28	TZKNBK VIII d.2 04-126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
29	KNNR 2 d.2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi, w tym 135m ² tynków z boniami	m ²		
		850	m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
30	KNR 5-08 d.2 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 2-02 d.2 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - wykonanie okapów gzymsów (około 80 mb) oraz parapetów wnek markujących okna w elewacjach bocznych (około 14 m)	m ²		
		23	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
32	KNR 2-02 d.2 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych- pomalowanie lakietrobecją spodniej strony drewnianego balkoniku na zewnątrz	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
33	KNR 4-01 d.2 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie balustrad podjazdu dla niepełnosprawnych oraz balustrady i elementów stalowych podpierających balkonik na elewacji północnej	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
3		schody			
34	KNR 4-04 d.3 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji - balustrady do odzysku, odnowienia i ponownego zamontowania	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.3	kalk. własna	demontaż stopni granitowych o wymiarach 2,4x0,4x0,16m=0,15 m3	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
36 d.3	KNR 4-04 0102-07	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej - rozebranie ścian podtrzymujących schody grubości 0,24	m ³		
		4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
37 d.3	KNR 2-02 0107-03 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków betonowych' grubości 24 cm	m ²		
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
38 d.3	kalk. własna	ponowne osadzenie stopni granitowych (patrz pozycja 31) na poduszkach betonowych	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
39 d.3	KNR 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane - oczyszczenie, pomalowanie i zamontowanie wcześniej zdemonstrowanych balustrad	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
40 d.3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
41 d.3	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000