

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		dach			
1	KNR-W 4-01 d.1 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
2	KNR 4-01 d.1 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 64	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
4	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 90	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 2-02 d.1 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku 60*0.3	m ² m ²	18.000	
		opierzenie - uszczelnienie na styku dachówka - ogniomurek 63.1*0.5	m ²	31.550	
		opierzenie na ogniomurkach 32*1	m ²	32.000	
		rynnny koszo- we opierzenie (3*(0.5*4*0.3))+2*((1.2*2+0.6*2)*0.3))	m ²	3.960	
		opierzenie okien (2+5+4+4)*0.4	m ²	6.000	
		opierzenie wokół komi- nów	m ²		
				RAZEM	91.510
7	KNR 0-15II d.1 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
8	KNR 0-15II d.1 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
9	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę 540	m ² m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
10	KNR K-05 d.1 0202-01 analogia	Wykonanie kalenicy-gąsiory, łąta kalenicowa i taśna wentylacyjna 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
11	KNR 2-02 d.1 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z tytan-cynk 64	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
12	KNR 2-02 d.1 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z tytan-cynku 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 4-03 d.1 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
14	KNR 4-03 d.1 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 5-08 d.1 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 97	m m	97.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	97.000
16	KNR 5-08 d.1 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. 8 mm 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
17	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 20mb 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20		praca rusztowań 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000