

Przetarg nieograniczony : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2068D W MIEJSCOWOŚCI  
MALCZYCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL.MAZUROWICKIEJ

---

PYTANIA z dnia 23.03.2018 r.

1. W przedmiarze robót w dziale I – roboty przygotowawcze ujęte są roboty związane z wycinką drzew. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew będący w przedmiocie zamówienia.
2. W przedmiarze robót w pozycji 28 „Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Łączna grubość warstwy 10cm”. Podstawą wyceny jest KNR 2-31 0114-07 – która to mówi o wykonaniu warstwy po zagęszczeniu gr. 8 cm. Prosimy o korektę przedmiaru poprzez dodanie pozycji zgodnej z KNR 2-31 0114-07 – Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność 2
3. W przedmiarze robót ora PT Zamawiający przewidział w pozycji 35 przestawienie krawężników betonowych w ilości 6 mb oraz w pozycji 34 regulację krawężnika kamiennego w ilości 147 mb. Pozycja w przedmiarze nr 31 dotycząca wykonania ławy betonowej z oporem nie przewiduje w obmiarze wykonania ławy na w/w elementach. Zdaniem Wykonawcy brak wykonania ławy nie zapewni stateczności tych elementów.
4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ilości przestawienia krawężnika kamiennego. Pozycja 34 przewiduje wykonanie regulacji krawężnika w ilości 147 mb, natomiast w kalkulacji pozycji 39 – remont cząstkowy nawierzchni, jest długość 180 mb.
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pozycji nr 27. Pozycja ta dotyczy wykonania podbudowy o uziarnieniu 0/63 pod zjazdami. Zgodnie z PT i przedmiarem robót ilość zjazdów do wykonania wynosi 82 m<sup>2</sup>, natomiast w pozycji tej jest obmiar 102 m<sup>2</sup>. Po analizie PT domniemujemy iż w pozycji tej należy ująć również podbudowę pod wykonaniem remontu cząstkowego przy regulacji krawężnika kamiennego i powinna ta pozycja być powiększona o 90 m<sup>2</sup> zgodnie z pozycją 39. Tożsamo prosimy również o zmianę w pozycji nr 28.