

**Wyjaśnienia/ modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap 1) oraz w miejscowości Udanin (etap 2).**

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 oraz ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) – w związku z zapytaniem oferentów Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 8 stycznia 2019 r.**

Dla etapu I (część 1)

Ad 1) Nową nawierzchnię z kostki betonowej należy układać na 4cm warstwie z miazgi kamiennego 0/5mm na powierzchni z której zdjęto nawierzchnię bitumiczną chodników. Łączna powierzchnia chodnika to 4027m<sup>2</sup>. Do wyceny robót przyjąć ilości warstwy odsączającej i podbudowy z mieszanki kamiennej zgodnie z przedmiarem robót

Warstwa ścieralna chodnika bitumicznego (ze względu na znikomą ilość wynoszącą 40m<sup>3</sup> czyli 100 ton) została ujęta w pozycji przedmiaru 37d.5 (około 1500 ton) bez zmiany frakcji uziarnienia. Warstwa ścieralna jezdni to 0/11,8mm, chodnika bitumicznego 0/8mm. W kalkulacji dla warstwy ścieralnej proszę przyjąć 1400 ton masy bitumicznej 0/11,8mm oraz 100 ton masy 0/8mm. Dla prawidłowego wykonania chodnika bitumicznego należy ująć 90m<sup>3</sup> pospółki oraz 70m<sup>3</sup> warstwy mieszanki kamiennej 0/31,5mm (dodać do pozycji 25d3i 26d3)

**II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 14 stycznia 2019 r.**

Ad 1) Obrzeża betonowe 8\*30\*100cm należy wykonać jako obramowanie od strony posesji na całym odcinku projektowanego chodnika. Potwierdzamy pozycję przedmiarową wynoszącą 2083mb

Ad 2) Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem betonowym zatopionym a od strony posesji krawężnikiem betonowym „na płask”.

Zjazdy do pól uprawnych uszczelnionych emulsją asfaltową i grysem kamiennym nie ograniczać krawężnikami ani obrzeżami. Zjazdy bitumiczne do posesji ograniczyć krawężnikiem najazdowym jedynie od strony posesji. Potwierdzamy pozycję przedmiarową 2863 mb.

Ad.3) Zjazdy nie będące w ciągu chodnika z kostki betonowej należy obramować obrzeżem betonowym.

**III. MODYFIKACJA do SIWZ**

W pkt.III SIWZ p.n. „Opis przedmiotu zamówienia” dodaje się ust.3a o treści j/n:

„ 3a. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r.1986 ) a mają jedynie na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.”

sporządził/a:  
E.Ziemichód  
B.Nowak

zatwierdził i podpisał:  
Starosta-Krzysztof Szalankiewicz

**STAROSTA**  
  
**Krzysztof Szalankiewicz**

Dotyczy: przetargu na **przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary oraz w miejscowości Udanin.**

---

## PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 8 stycznia 2019 r.

### 2. DLA ETAPU I

1. Treść poprzedniego pytania: Zdaniem wykonawcy w przedmiarze robót brak jest pozycji uwzględniających warstwę odsączającą i warstwę podbudowy z kruszywa 0/31,5mm dla chodnika oraz nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego. Proszę o wyjaśnienie oraz potwierdzenie ilości przedmiarowych, gdyż opis techniczny zawiera zestawienie powierzchni dla większego odcinka robót.

Odpowiedź brzmiała, że powierzchnia chodnika to 4027m<sup>2</sup>. Przedmiar zawiera nawierzchnię z kostki betonowej na chodniku o tej samej powierzchni jw. Czy uznać należy, że zakres w ogóle nie obejmuje chodnika o nawierzchni bitumicznej, czy, że powierzchnia ta została wliczona „ukryta” jako kostka betonowa? Jeżeli powierzchnia chodnika to 4027m<sup>2</sup>, to PR nie zawiera robót ziemnych, warstwy odsączającej i podbudowy dla chodnika niezależnie od warstwy nawierzchni.

## PYTANIA WYKONAWCÓW z dnia 14 stycznia 2019 r.

### Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2091D od Udanina do Konar wraz chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary

1/ Pozycji przedmiarowa nr 29 d.4- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową jest pozycją nie do zweryfikowania. Brak jest na planszy sytuacyjnej wyróżnienia osobną linią obrzeży betonowych. Korzystając z udostępnionych przekroi wynika iż obrzeża powinny być wykonane na całym odcinku projektowanego chodnika co nie jest zgodne z ilością przedmiarową wynoszącą 2083m. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać 2083mb obrzeży zgodnie z pozycją przedmiarową.

2/ Pozycje przedmiarowe 30 d.4 oraz 31 d.4 Krawężniki betonowe są pozycjami nie do zweryfikowania. Również brak jest na planszy sytuacyjnej wyróżnienia osobną linią krawężników betonowych. Korzystając z udostępnionych przekroi wynika iż sumaryczna ilość krawężników betonowych do wbudowania wynosi ok. 3520m (zakładając iż każdy zjazd od strony działki nie drogowej zostanie zamknięty krawężnikiem betonowym zgodnie z rys. 5-9) . W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie iż należy wykonać krawężniki betonowe w ilości 2863 mb zgodnie z pozycją przedmiarową.

3/ Proszę o wskazanie jak należy wykonać obramowanie zaprojektowanych zjazdów. Czy zjazdy niebędące w ciągu chodnika z kostki betonowej należy obramować obrzeżem betonowym czy krawężnikiem bet.