

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 2053D w miejscowości Prężyce  
ADRES INWESTYCJI : Prężyce, gm. Miękinia  
INWESTOR : Powiat Średzki  
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 2  
55-300 Środzie Śląskiej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jura Andrzej  
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  4382	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 382,000	
				RAZEM	4 382,000
2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 3532	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 532,000	
				RAZEM	3 532,000
3	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 3532	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 532,000	
				RAZEM	3 532,000