

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ciechów			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm	m ²		
d.1	0102-05	głębokości koryta			
	0102-06	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
3	KNR 2-31	Ława pod obżeża betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	1.2	m ³	1.200	
	analogia			RAZEM	1.200
4	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
8	KNR 2-31	Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2. demontaż znaku do pionownego zamontowania	szt.		
d.1	0703-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	kalk. własna	demontaż słupka pod znak w celu jego przestawienia	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wstawienie słupka wcześniej zdemontowanego	szt.		
d.1	0702-02	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - montaż znaku "przejście dla pierzych wcześniej zdemontowanego	szt.		
d.1	0703-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż barier enrgochłonnych Sp05/2 ze słupkiem sigma 100/1900 - wraz z prowadnicami łukowymi lub łącznikami narożnymi	m		
d.1		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
2		Rakoszyce			
13	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
d.2	0803-03	400	m ²	400.000	
	0803-04			RAZEM	400.000
14	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0810-05	50	m ²	50.000	
	0810-06			RAZEM	50.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m ²		
d.2	0101-01	450	m ²	450.000	
	0101-02			RAZEM	450.000
16	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
17	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
18	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
19	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
20	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 420	m ²		
			m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
21	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000