

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 2-01 0611-01 analogia	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączi PCV 100 mm owinięte geowłókniną	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 4 1313-08 analogia	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na sznur i opaskę żelbetową o śr. 1200 mm - rury rozwieszone bezpośrednio na skraj wykopu-wymiana ostatniego kręgu	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNNR 4 1410-04	Podłoża betonowe o grubości 20 cm	m ³		
		1.152	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
6	KNNR 2 0601-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe	m ²		
		5.76	m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
7	KNNR 4 1407-02	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m	m ²		
		39.68	m ²	39.680	
				RAZEM	39.680
8	KNNR 4 1401-02	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste	t		
		0.592	t	0.592	
				RAZEM	0.592
9	KNNR 4 1404-02	Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm	t		
		0.592	t	0.592	
				RAZEM	0.592
10	KNNR 4 1409-02	Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany proste i łukowe	m ³		
		4.768	m ³	4.768	
				RAZEM	4.768
11	KNNR 4 1407-04	Deskowanie stropów	m ²		
		5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
12	KNNR 4 1401-02	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste	t		
		0.253	t	0.253	
				RAZEM	0.253
13	KNNR 4 1405-02	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm	t		
		0.253	t	0.253	
				RAZEM	0.253
14	KNNR 4 1409-03	Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - stropy	m ³		
		0.743	m ³	0.743	
				RAZEM	0.743
15	KNNR 4 1429-01	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 1429-04	Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m ²		
		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
18	KNNR 1 0214-01 analogia	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
		188	m ³	188.000	
				RAZEM	188.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
20	KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 75	m ³ m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
21	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 75	m ³ m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
22	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
23	KNNR 6 0113-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 200	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
24	KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
26	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 11.8	m ³ m ³	11.800	
				RAZEM	11.800
27	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 170	m m	170.000	
				RAZEM	170.000
28	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 250	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
29	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie-uzupełnienie szczeliny przy krawężniku 4	t t	4.000	
				RAZEM	4.000